

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:



" 28 " 10 2011 г.



МОУ СОШ п.Ребристый
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 104-11.
(локальная смета)

на Ремонт фасада здания школы., см.104-11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость.
Сметная стоимость строительных работ 476,742 тыс.руб.
Средства на оплату труда 20,677 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 1725,49 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на сентябрь 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего			В том числе								
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр62-41-1 Постан. Пра вит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов <i>Мазерные работы (реставляционно-строительные): НР (2291 руб.); 80% от ФОТ; СП (1432 руб.); 50% от ФОТ</i>	100 м2 расширенной поверхности	12,53	228,59	228,59			2864	2864			20,8	260,62		
2	ТЕРр61-10-1 Постан. Пра вит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (10% фасада) <i>Штукатурные работы (реставляционно-строительные): НР (2455 руб.); 79% от ФОТ; СП (1354 руб.); 50% от ФОТ</i>	100 м2 отреставрированно й поверхности	1,25	3935,28	2486,67	1,37		4919	3108		2	201,84	252,3		
1.	509-9900	Строительный мусор	т	4,84 6,05												

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.ГР62-27-1 Постан.Пра вит.Свердл. обл.от 10.11.10 №1616-ПП	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей (стен) цементно-поливинилхлоридным составом с лесов и земли Мажярные работы (ремонтно-строительные): НР (2895 руб.); 80% от ФОТ СП (1810 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 ошпакле ванной поверхно сти	12,53	388,34	288,84	1,09		4866	3619	14		24,05	301,35		17
4 ТЕРР62-27-1 Постан.Пра вит.Свердл. обл.от 10.11.10 №1616-ПП	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей (оконных откосов) цементно-поливинилхлоридным составом с лесов и земли Мажярные работы (ремонтно-строительные): НР (120 руб.); 80% от ФОТ СП (75 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 ошпакле ванной поверхно сти	0,52	388,34	288,84	1,09		202	150	1		24,05	12,51		
5 ТЕРР62-25-1 Постан.Пра вит.Свердл. обл.от 10.11.10 №1616-ПП	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов (стен и оконных откосов) под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов Мажярные работы (ремонтно-строительные): НР (545 руб.); 80% от ФОТ СП (341 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 обработка нной поверхно сти	13,05	399,24	52,21	29,47		5210	681	385		4,29	55,98		
6 ТЕРР62-26-4 Постан.Пра вит.Свердл. обл.от 10.11.10 №1616-ПП	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов (стен и оконных откосов) простых за 2 раза с земли и лесов Мажярные работы (ремонтно-строительные): НР (1854 руб.); 80% от ФОТ СП (1159 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	13,05	1475,74	177,56	110,48		19258	2317	1442		14,59	190,4		
7 ТЕРР08-07- 001-02 Постан.Пра вит.Свердл. обл.от 10.11.10 №1616-ПП	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Конструкция из кирпича и блоков: НР (8716 руб.); 122%*0,9 от ФОТ СП (5398 руб.); 80%*0,85 от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	13,04	1075,41	529,4	7,64		14023	6903	100		43,5	567,24		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справочно:															
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРР) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПП=1,25; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7)															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Мажярные работы (ремонтно-строительные)															
44921															
1640,4															
1725,49															
85,086															
820,86															

Гранд СМЕТА

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										8928							
В том числе:										29197					252,3		
Материалы										83046					652,33		
Машины и механизмы															1725,49		
ФОТ										29756							
Накладные расходы										1969							
Сметная прибыль										20677							
Итого с учетом индекса инфляции 83 046 * 4,865										18876							
НДС 18%										11768							
ВСЕГО по смете										404019							
										72723							
										476742							
															1725,49		

Составил: Дед Добрынина Л.М.
 (должность, подпись, расшифровка)